KGM/15.100/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/15.100/1**
Tanımı	Elenmemiş Kum veya Kum-Çakıl (Tüvenan) Malzeme Temini
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36,91	0,00	0,00
2025-Kasım	36,03	0,00	0,00
2025-Ekim	35,56	0,00	0,00
2025-Eylül	34,55	0,00	0,00
2025-Ocak	29,84	0,00	0,00
2024	23,38	0,00	0,00
2023-2	15,33	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11,26	0,00	0,00
2022-3	9,49	0,00	0,00
2022-2	8,39	0,00	0,00
2022-1	5,91	0,00	0,00
2021	3,48	0,00	0,00
2020	3,04	0,00	0,00
2019	2,63	0,00	0,00
2018	2,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.100/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, elenmemiş (Tüvenan) kum veya kum-çakıl malzemesinin hazırlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, irilerin ayıklanması, vasıtalara yüklenmesi ve boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Malzemenin ocaktan iş yerine taşınması.
Ölçü:
Malzemenin teslim edildiği yerde ölçülen metreküp cinsinden hacmi veya hesap edilen ton cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.100/1'deki "Elenmemiş Kum veya Kum- Çakıl (Tüvenan) Malzeme Temini" m³ veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.100/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çıkarma, Yükleme karşılığı:		
		Boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.