KGM/23.250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/23.250**
Tanımı	Yüksek Vasıflı Çelikten Özel Dökümlü Köprü Mesnedinin Temini ve Yerine Konulması
Birimi	kg
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	391,58	0,00	0,00
2025-Kasım	387,76	0,00	0,00
2025-Ekim	378,38	0,00	0,00
2025-Eylül	368,23	0,00	0,00
2025-Ocak	320,88	0,00	0,00
2024	247,50	0,00	0,00
2023-2	163,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	110,63	0,00	0,00
2022-3	80,94	0,00	0,00
2022-2	69,69	0,00	0,00
2022-1	63,06	0,00	0,00
2021	40,60	0,00	0,00
2020	33,73	0,00	0,00
2019	28,56	0,00	0,00
2018	22,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yüksek vasıflı çelikten imal edilmiş özel dökümlü köprü mesnet tertibatının temini ve yerine konulması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İmal edilmiş, yüksek vasıflı çelikten özel dökümlü köprü mesnet tertibatının iş başında temini, yerine konulması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
İmal edilmiş mesnet tertibatının tartılarak bulunan kilogram cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.250'deki "Yüksek Vasıflı Çelikten Özel Dökümlü Köprü Mesnedinin Temini ve Yerine Konulması" kg birim fiyatı üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2951	04.264/2	Yüksek evsaflı çelik mesnet (özel döküm)	kg	1,000000
		Taşınması, Yerine Konulması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.