KGM/23.252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/23.252**
Tanımı	Menfez - Köprülerde Bakır Levha İşleri
Birimi	kg
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1089,45	0,00	0,00
2025-Kasım	1073,73	0,00	0,00
2025-Ekim	1021,03	0,00	0,00
2025-Eylül	983,41	0,00	0,00
2025-Ocak	825,63	0,00	0,00
2024	661,00	0,00	0,00
2023-2	502,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	373,75	0,00	0,00
2022-3	311,56	0,00	0,00
2022-2	295,81	0,00	0,00
2022-1	214,56	0,00	0,00
2021	109,09	0,00	0,00
2020	76,84	0,00	0,00
2019	66,30	0,00	0,00
2018	52,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, projesine göre imal edilmiş bakır levhanın temini, menfez ve köprülerde yerine konulması.'
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İmal edilmiş, bakır levhanın iş başında temini, yerine konulması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
İmal edilmiş bakır levhanın tartılarak bulunan kilogram cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.252'deki "Menfez - Köprülerde Bakır Levha İşleri" kg birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2853	04.265	Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar	kg	1,000000
		Taşınması, Yerine Konulması:		
10.100.1031	01.031	Bakırcı ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.