KGM/3793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3793**
Tanımı	Kılıf Borusu Temini
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	42,11	0,00	0,00
2025-Kasım	41,76	0,00	0,00
2025-Ekim	41,30	0,00	0,00
2025-Eylül	40,79	0,00	0,00
2025-Ocak	35,00	0,00	0,00
2024	27,36	0,00	0,00
2023-2	20,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15,60	0,00	0,00
2022-3	10,40	0,00	0,00
2022-2	10,40	0,00	0,00
2022-1	8,21	0,00	0,00
2021	5,75	0,00	0,00
2020	4,64	0,00	0,00
2019	3,86	0,00	0,00
2018	3,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, Öngerme- Artgerme çelik kablo için kılıf borusu temini.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Öngerme-Artgerme çelik kablo için kılıf borusunun temini, yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması ve muhafazası, her türlü zayiat bedeli ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç ile atölye veya fabrika giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
İnşaatın bünyesine giren kılıf borusunun proje boyutları üzerinden hesaplanan metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3793'deki "Kılıf Borusu Temini" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.440.1770		Ø 63 mm anma çaplıPE 100 POLİETİLENDEN MAMUL İÇME VE KULLANMA SUYU BORULARI (TS EN 12201-2) 5 Atmosfer basınç dayanımlı	m	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.