KGM/3794 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3794**
Tanımı	Ankaraj Borusu Temini
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	193,03	0,00	0,00
2025-Kasım	192,15	0,00	0,00
2025-Ekim	189,01	0,00	0,00
2025-Eylül	186,11	0,00	0,00
2025-Ocak	175,00	0,00	0,00
2024	133,75	0,00	0,00
2023-2	102,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	89,38	0,00	0,00
2022-3	81,25	0,00	0,00
2022-2	81,25	0,00	0,00
2022-1	63,75	0,00	0,00
2021	41,88	0,00	0,00
2020	37,50	0,00	0,00
2019	37,50	0,00	0,00
2018	36,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3794 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, Öngerme- Artgerme çelik kabloların ankrajı için kon temini.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Öngerme-Artgerme çelik kabloların ankrajı için ankraj kon takımının (erkek ve dişi) iş başında temini ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Ankraj kon takımının (erkek ve dişi) sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3794'deki "Ankraj Konu Temini" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3794 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.420.1801	04.264/5A	Ankraj kon takımı 12 Ø 7	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.