KGM/4465/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4465/4**
Tanımı	Plent-Miks Karışım Plentinin Beslenmesi
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37,41	0,00	0,00
2025-Kasım	36,71	0,00	0,00
2025-Ekim	36,10	0,00	0,00
2025-Eylül	35,05	0,00	0,00
2025-Ocak	30,25	0,00	0,00
2024	23,40	0,00	0,00
2023-2	14,96	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10,21	0,00	0,00
2022-3	8,13	0,00	0,00
2022-2	7,03	0,00	0,00
2022-1	5,30	0,00	0,00
2021	3,19	0,00	0,00
2020	2,74	0,00	0,00
2019	2,35	0,00	0,00
2018	1,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4465/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, plent-miks karışım plentinin beslenmesi
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, agreganın; plent silosunun yanına toplanması, siloya doldurulması, malzemenin şişlenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Karışım plentinin silosuna taşınan agreganın ton cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4465/4'deki "Plent-Miks Karışım Plentinin Beslenmesi" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4465/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Agreganın Plent Silosu Yanına Toplanması ve Siloya Doldurulması karşılığı:		
		Malzemenin Şişlenmesi karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.