# KGM/08.006/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/08.006/K-1** |
| Tanımı | Mil kumu temini |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 448,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 442,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 433,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 419,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 363,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 276,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 170,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 116,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 83,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 67,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 59,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 37,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 31,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 26,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 21,63 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/08.006/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yıkanmış mil kumu temini.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine ile elenmiş, yıkanmış ince sıva ve derz kumunun temini, yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Yıkanmış ince sıva ve derz kumunun iş başına nakli.
Ölçü:
Yıkanmış ince sıva ve derz kumunun ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/08.006/K-1 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/08.006/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.1027 | 04.002/3 | İnce sıva veya derz kumu(elenmiş ve yıkanmış) (makina ile temin) (08.009/3) (mazot miktarının %57'si alınmış fiyatı) | m³ | 1,000000 |
| | | Yükleme, boşaltma | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.