KGM/1912 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1912**
Tanımı	1 Saatlik süpürge makinasının ücreti (9 feet'lik, motorsuz çekilir tip, döner tamburlu)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	997,33	0,00	0,00
2025-Kasım	988,11	0,00	0,00
2025-Ekim	963,86	0,00	0,00
2025-Eylül	934,19	0,00	0,00
2025-Ocak	807,08	0,00	0,00
2024	611,34	0,00	0,00
2023-2	372,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	227,56	0,00	0,00
2022-3	149,78	0,00	0,00
2022-2	117,36	0,00	0,00
2022-1	113,98	0,00	0,00
2021	73,93	0,00	0,00
2020	60,73	0,00	0,00
2019	51,73	0,00	0,00
2018	41,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1912 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1912 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1093	03.054	Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz çekilir tip döner tamburlu)	Adet	0,000276
		Malzeme:		
		(Yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,114000
		İşçilik:		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,920000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.