# KGM/1917 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/1917** |
| Tanımı | 1 Saatlik plentmiks sıcak karışımlar için çekilir tip mixalı (DRYERMİKSER) makinasının ücreti (Max 175 C) (Takriben 22 HP gücünde, saatte ortalama 5 ton kapasiteli, kurutucu ve karıştırıcı) |
| Birimi | Saat |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2166,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2077,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 2060,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1999,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1767,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1408,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 896,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 706,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 719,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 637,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 389,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 216,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 201,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 173,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 149,15 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/1917 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/1917 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Makine: | | |
| 10.120.1101 | 03.058 | Çekilir tip mikser (takriben 22 HP gücünde 5 ton/saat kapasiteli) | Adet | 0,000243 |
| | | Malzeme: | | |
| | | (Brülör ve motorda kul.yakıt ve yağ karş) | | |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 21,090000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1054 | 01.403 | Makinist | Saat | 1,920000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.