KGM/1919 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1919**
Tanımı	1 Saatlik büyük karıştırma (Plentmiks karışımlar için sıcak tip büyük mikser) makinasının ücreti (Takriben 110 HP gücünde, saatte ortalama 100 ton kapasiteli)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3860,25	0,00	0,00
2025-Kasım	3799,55	0,00	0,00
2025-Ekim	3735,07	0,00	0,00
2025-Eylül	3628,41	0,00	0,00
2025-Ocak	3113,55	0,00	0,00
2024	2400,77	0,00	0,00
2023-2	1559,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1049,84	0,00	0,00
2022-3	791,72	0,00	0,00
2022-2	688,30	0,00	0,00
2022-1	538,28	0,00	0,00
2021	328,95	0,00	0,00
2020	278,10	0,00	0,00
2019	238,93	0,00	0,00
2018	194,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1919 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1919 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1106	03.060	Sıcak büyük mikser (takriben 100 ton/saat kapasiteli)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yakıt ve yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	7,410000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.