KGM/4480 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4480**
Tanımı	Parke Taşı Döşeme Derzlerine Mastik Asfalt Dolgu Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	411,23	0,00	0,00
2025-Kasım	403,76	0,00	0,00
2025-Ekim	395,73	0,00	0,00
2025-Eylül	383,54	0,00	0,00
2025-Ocak	333,69	0,00	0,00
2024	250,22	0,00	0,00
2023-2	160,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	101,17	0,00	0,00
2022-3	74,30	0,00	0,00
2022-2	62,03	0,00	0,00
2022-1	53,77	0,00	0,00
2021	32,92	0,00	0,00
2020	27,28	0,00	0,00
2019	23,36	0,00	0,00
2018	19,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4480 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, parke taşı döşeme derzlerine mastik asfalt dolgu yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, bitüm ve agreganın; temini, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, parke döşeme sathının süpürülmesi, derzlerin temizlenmesi, agrega ve bitümün ısıtılması, karıştırılması, hazırlanmış mastik asfaltın derzlere doldurulması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün İşlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Derzlerine mastik asfalt dolgu yapılmış parke döşeme yüzeyin metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4480'deki "Parke Taşı Döşeme Derzlerine Mastik Asfalt Dolgu Yapılması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4480 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/4475		3 cm Kalınlıkta Mastik Asfalt Kaplama Yapılması ve Üzerine Bir Tabaka Satıh Kaplama Çekilmesi (Köprü Döşemesi ve Benzeri Yerlerde)	m²	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.