KGM/1922 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1922**
Tanımı	1 Saatlik plentmiks karışımlar için büyük finişer makinasının ücreti (Takriben 80-100 HP gücünde, saatte ortalama 200 ton kapasiteli "Isıtma, serme, düzeltme ve tokmaklama" tertibaı, palei veya lastik t
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2656,54	0,00	0,00
2025-Kasım	2605,00	0,00	0,00
2025-Ekim	2566,12	0,00	0,00
2025-Eylül	2493,48	0,00	0,00
2025-Ocak	2144,14	0,00	0,00
2024	1673,30	0,00	0,00
2023-2	1093,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	760,10	0,00	0,00
2022-3	606,09	0,00	0,00
2022-2	533,34	0,00	0,00
2022-1	394,02	0,00	0,00
2021	236,97	0,00	0,00
2020	203,30	0,00	0,00
2019	174,92	0,00	0,00
2018	143,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1922 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1922 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1111	03.062	Büyük finişer (takriben 80-100 HP gücünde 200 ton/s kapasiteli) (asfalt)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yakıt ve yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	7,980000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.