KGM/1922/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1922/1**
Tanımı	1 Saatlik plentmiks karışımlar için elektronik duyargalı finişer makinasının ücreti (Takriben 60-100 HP gücünde, Mak. 300 ton/saat kapasiteli ve 5-10 m³ hazneli "Isıtma, serme, düzeltme ve tokmaklama" tert
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2933,14	0,00	0,00
2025-Kasım	2878,40	0,00	0,00
2025-Ekim	2838,34	0,00	0,00
2025-Eylül	2760,16	0,00	0,00
2025-Ocak	2362,84	0,00	0,00
2024	1845,83	0,00	0,00
2023-2	1227,23	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	858,51	0,00	0,00
2022-3	676,56	0,00	0,00
2022-2	603,81	0,00	0,00
2022-1	444,44	0,00	0,00
2021	266,62	0,00	0,00
2020	227,60	0,00	0,00
2019	196,06	0,00	0,00
2018	160,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1922/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1922/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1112	03.062/1	Elektronik duyargalı asfalt finişeri (Yaklaşık 60-100 HP lik, 300 ton/saat kapasiteli, 5-10 M3 hazneli)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yakıt ve yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	7,980000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.