KGM/1930 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1930**
Tanımı	1 Saatlik elavatör ücreti (15 HP gücünde, 10 ile 18 m boyunda, 60 cm bant genişliğinde)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	251,67	0,00	0,00
2025-Kasım	244,19	0,00	0,00
2025-Ekim	241,51	0,00	0,00
2025-Eylül	234,61	0,00	0,00
2025-Ocak	203,97	0,00	0,00
2024	160,25	0,00	0,00
2023-2	103,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	76,39	0,00	0,00
2022-3	69,42	0,00	0,00
2022-2	61,79	0,00	0,00
2022-1	40,82	0,00	0,00
2021	23,44	0,00	0,00
2020	20,97	0,00	0,00
2019	18,06	0,00	0,00
2018	15,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1930 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1930 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1045	03.031/1	Elevatör takriben 15 HP gücünde, 10-18 m uzunluk ve 60 cm bant genişliğinde	Adet	0,000243
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,283000
		(Yağ, benzin,üstübü karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,257000
		İşçilik:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.