KGM/1909 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1909**
Tanımı	1 Saatlik plentmiks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinasının ücreti (Mak 75 C) (Takriben 100-120 HP gücünde, saatte ortalama 100 ton kapasiteli, asfalt kurutma kazanı)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7185,20	0,00	0,00
2025-Kasım	6831,08	0,00	0,00
2025-Ekim	6819,54	0,00	0,00
2025-Eylül	6625,49	0,00	0,00
2025-Ocak	5859,21	0,00	0,00
2024	4750,62	0,00	0,00
2023-2	3132,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2605,74	0,00	0,00
2022-3	2770,15	0,00	0,00
2022-2	2513,89	0,00	0,00
2022-1	1449,86	0,00	0,00
2021	785,82	0,00	0,00
2020	741,46	0,00	0,00
2019	640,99	0,00	0,00
2018	556,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1909 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1909 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1090	03.052	Büyük asfalt kurutma makinası (takriben 100-120 HP gücünde 100 t/s kapasiteli) plent	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yakıt ve yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	9,120000
		(Agrega ısıtma ve kurutma karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	76,950000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.