KGM/60.007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.007**
Tanımı	Yol bakım ve onarımlarında trafik emniyetinin sinyalizasyon tertibatı ile sağlanması
Birimi	Gn
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8803,35	0,00	0,00
2025-Kasım	8722,59	0,00	0,00
2025-Ekim	8508,54	0,00	0,00
2025-Eylül	8242,43	0,00	0,00
2025-Ocak	7127,43	0,00	0,00
2024	5368,25	0,00	0,00
2023-2	3245,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2039,68	0,00	0,00
2022-3	1339,56	0,00	0,00
2022-2	1038,43	0,00	0,00
2022-1	1019,28	0,00	0,00
2021	665,54	0,00	0,00
2020	548,13	0,00	0,00
2019	466,99	0,00	0,00
2018	370,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yol Yapım, Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standartları Kitabına ve buna uygun hazırlanan projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yol bakım ve onarımlarında trafik emniyetinin sinyalizasyon tertibatı ile sağlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Trafik işaretleme ekibinin, işaret levhalarının ve sinyalizasyon tertibatının; çalışma mahalline taşınması, projesine ve şartnamesine uygun olarak işaret levhalarının yerine konulması, kontrol edilmesi, eğri olanlarının düzeltilmesi, kirlenmiş olanların temizlenmesi, işlevini yitirmiş olanların yenileri ile değiştirilmesi, sinyalizasyon tertibatlımı yerleştirilmesi ve sürekli çalışır halde tutulması, çalışma mahalline bağlı olarak tüm emniyet tedbirlerinin alınması, çalışmanın bulunduğu mahalde yapılan her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve işin bitiminde geçici emniyet tedbirlerine ait tüm işaret levhalarının kaldırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Yol bakım ve onaranlarında geçici trafik işaretlemesi için gerekli her türlü malzemenin temini.
Ölçü:
Bakım ve onarım çalışması için geçici trafik işaretlemesi yapılan gün adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.007'deki "Yol Bakım ve Onarımlarında Trafik Emniyetinin Sinyalizasyon Tertibatı ile Sağlanması" gün birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/60.001		Yol Bakım ve Onarımlarında Geçici Trafik İşareemesinin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması	Gün	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.