KGM/08.112/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/08.112/K**
Tanımı	Ocak taşı artığının ocakta toplanması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31,21	0,00	0,00
2025-Kasım	30,23	0,00	0,00
2025-Ekim	30,03	0,00	0,00
2025-Eylül	29,22	0,00	0,00
2025-Ocak	25,21	0,00	0,00
2024	20,15	0,00	0,00
2023-2	13,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10,44	0,00	0,00
2022-3	9,50	0,00	0,00
2022-2	8,71	0,00	0,00
2022-1	5,56	0,00	0,00
2021	3,14	0,00	0,00
2020	2,81	0,00	0,00
2019	2,42	0,00	0,00
2018	2,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.112/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı artığının ocakta toplanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık olan ocak artığı malzemenin; ocak sahasında tesviye, tanzim ve temizlenmesi suretiyle toplanması, ocak yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Ocak taşı artığının hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/08.112/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.112/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.