KGM/10.021/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/10.021/K**
Tanımı	Her dozda enjeksiyon için çimento şerbeti hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	454,98	0,00	0,00
2025-Kasım	451,08	0,00	0,00
2025-Ekim	440,27	0,00	0,00
2025-Eylül	426,80	0,00	0,00
2025-Ocak	368,50	0,00	0,00
2024	283,00	0,00	0,00
2023-2	175,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	122,00	0,00	0,00
2022-3	79,00	0,00	0,00
2022-2	64,00	0,00	0,00
2022-1	61,20	0,00	0,00
2021	41,95	0,00	0,00
2020	35,80	0,00	0,00
2019	29,84	0,00	0,00
2018	24,82	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/10.021/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, her dozda enjeksiyon için çimento şerbeti hazırlanması
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Suyun iş başında temini, çimentonun; depolanması, muhafazası, gereken miktardaki su ile birlikte karıştırılması, çimento şerbetinin; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi ile kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini.
Ölçü:
Çimento şerbetinin ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/10.021/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/10.021/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.9991	04.031	Su	m³	1,000000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.