KGM/2024-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/2024-HR**
Tanımı	Tünel nihai beton kaplamasının yapılması (C30/37 Hazır beton harcı ile)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5898,39	0,00	0,00
2025-Kasım	5845,66	0,00	0,00
2025-Ekim	5786,96	0,00	0,00
2025-Eylül	5684,69	0,00	0,00
2025-Ocak	5159,03	0,00	0,00
2024	4156,19	0,00	0,00
2023-2	2711,46	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2248,20	0,00	0,00
2022-3	1572,95	0,00	0,00
2022-2	1403,59	0,00	0,00
2022-1	927,51	0,00	0,00
2021	492,38	0,00	0,00
2020	427,10	0,00	0,00
2019	370,04	0,00	0,00
2018	307,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2024-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2024-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	1,000000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,060000
		Yatayda ve Düşeyde Yürüyen Seri Kullanıma Uygun Çelik Kalıp		
15.180.1004	Y.21.001/04	Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.