KGM/4375 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4375**
Tanımı	Beton ve Her Nevi Asfalt Yollar Dışındaki Yolların El ile Süpürülmesi
Birimi	da
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24705,00	0,00	0,00
2025-Kasım	24493,00	0,00	0,00
2025-Ekim	23884,00	0,00	0,00
2025-Eylül	23136,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20000,00	0,00	0,00
2024	15000,00	0,00	0,00
2023-2	9000,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5400,00	0,00	0,00
2022-3	3500,00	0,00	0,00
2022-2	2700,00	0,00	0,00
2022-1	2700,00	0,00	0,00
2021	1755,00	0,00	0,00
2020	1440,00	0,00	0,00
2019	1225,00	0,00	0,00
2018	970,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4375 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, beton ve her nevi asfalt yollar dışındaki yolların el ile süpürülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Beton ve her nevi asfalt yollar dışındaki yol platformunda bulunan gevşek malzeme ile zararlı maddeler vs. nin el süpürgesi ile süpürülüp platform dışına atılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Süpürülen yol yüzeyinin yerinde ölçülen boyutlara göre hesap edilen dekar (1000 metrekare) cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4375'deki "Beton ve Her Nevi Asfalt Yollar Dışındaki Yolların El ile Süpürülmesi" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4375 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Platformda Mevcut Gevşek Malzeme ile Zararlı Maddeler vs. nin El Süpürgesi ile Süpürülüp Platform Dışına Alınması:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	80,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.