KTK-1107/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTK-1107/1**
Tanımı	Yonu Taşından (Ortalama 50-70 Cm Derinlikte) Eğri Veya Farisilli Kaplama Yapılması İşYonu Taşından (Ortalama 50-70 Cm Derinlikte) Eğri Veya Farisilli Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20472,96	0,00	0,00
2024	14100,74	0,00	0,00
2023-2	8499,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5874,85	0,00	0,00
2022-3	3408,26	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	2625,36	0,00	0,00
2021	1715,33	0,00	0,00
2020	1417,43	0,00	0,00
2019	1439,23	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1107/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yeni inşaatta yonu taşından ortalama 50 cm derinlikte eğri kaplama yapılması işçiliği.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Poz KTK-1104/1 şartlarıyla yeni inşaatta yonu taşından ortalama 50 cm derinlikte eğri kaplama yapılması işçiliği, aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Poz KTK-1104/1’deki gibidir.
Ölçü:
Poz KTK-1104/1’deki gibidir.
(1) Yonu taşı bedeli kullanılan taş çeşidine göre poz KTK-0228/1’den ödenir.
(2) Poz KTK-1101/1 (2)’deki gibidir.
Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1107/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.