KTK-1995/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTK-1995/1**
Tanımı	Her Kesitte Birinci Sınıf Sert Veya Orta Sert Ağacın Balta Yonusu İle Biçimlendirilmesi İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	2448,75	0,00	0,00
2023-2	1485,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1040,63	0,00	0,00
2022-3	670,41	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	517,81	0,00	0,00
2021	338,76	0,00	0,00
2020	174,66	0,00	0,00
2019	167,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1995/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak her kesitte birinci sınıf sert ağacın balta yonusu ile biçimlendirilmesi işçiliği.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Onaylı projesine, şartnamesinde belirtilen kriterlere ve idarece verilecek talimata uygun olarak, dal, budak,şişkinlik ve çürük gibi gövde kusurlarından arındırılarak, kabukları soyulan sert ağacın (kestane, meşe, ceviz) balta ile istenilen ebatta yonularak biçimlendirilmesi işçiliği, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.
Ölçü:
Balta yonusu ile biçimlendirilecek ağacın m2 cinsinden alanıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1995/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.