KGM/14.009/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/14.009/1**
Tanımı	Saplama Deliği Açılması
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	666,31	0,00	0,00
2025-Kasım	657,10	0,00	0,00
2025-Ekim	642,45	0,00	0,00
2025-Eylül	623,53	0,00	0,00
2025-Ocak	539,19	0,00	0,00
2024	411,31	0,00	0,00
2023-2	255,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	165,34	0,00	0,00
2022-3	119,09	0,00	0,00
2022-2	98,28	0,00	0,00
2022-1	84,00	0,00	0,00
2021	52,61	0,00	0,00
2020	44,10	0,00	0,00
2019	37,70	0,00	0,00
2018	30,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.009/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, saplama deliği açılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli el tabancası ve hortumlarıyla beraber kompresörün iş yerinde temini, gerekli iş iskelelerinin çalışma platformlarının yapılması, iş sonunda sökülmesi, her cins ve klastaki zeminde saplama deliğinin açılması, temizlenmesi, basınçlı su ile yıkanması ve saplamanın yapılmasına kadar muhafazası ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Proje boyutları üzerinden hesaplanan metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.009/1'deki "Saplama Deliği Açılması" m birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Bu birim fiyat 2 m'den uzun açılan delikler için kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.009/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.