KGM/15.050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/15.050**
Tanımı	Her Cins (Titreşimli, Darbeli) Motorlu Kompaktörle Sıkıştırma Yapılması
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1212,08	0,00	0,00
2025-Kasım	1197,69	0,00	0,00
2025-Ekim	1170,54	0,00	0,00
2025-Eylül	1134,44	0,00	0,00
2025-Ocak	981,35	0,00	0,00
2024	750,71	0,00	0,00
2023-2	460,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	291,00	0,00	0,00
2022-3	204,23	0,00	0,00
2022-2	163,70	0,00	0,00
2022-1	147,58	0,00	0,00
2021	94,30	0,00	0,00
2020	78,53	0,00	0,00
2019	67,03	0,00	0,00
2018	53,66	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, her cins (titreşimli, darbeli) motorlu kompaktör ile sıkıştırma yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Motorlu kompaktörün iş başında temini ve sıkıştırmanın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Kompaktörün fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı tespit edilen saat cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.050'deki "Her Cins (Titreşimli, Darbeli) Motorlu Kompaktör ile Sıkıştırma Yapılması" saat birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Kompaktörün fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı saatler olacak ve buna, iş sahasına geliş gidişte ve tamirde geçen saatler ile fiilen sıkıştırma yapmadan çalıştığı saatler dâhil edilmeyecektir. Çalışılan saat miktarım tespit etmek üzere kontrol mühendisliği tarafından ataşman tutulacak, buraya kompaktörün cinsi, sıkıştırılan km'ler, çalışılan saat kaydedilecektir. Bu ataşmanlar kontrol, yüklenici ve kompaktör operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği yükleniciye verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.