KGM/18.186 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/18.186**
Tanımı	Demirli Beton İnşaatın Yıkılmasından Çıkan Demirlerin Ayrılması
Birimi	kg
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12,74	0,00	0,00
2025-Kasım	12,63	0,00	0,00
2025-Ekim	12,31	0,00	0,00
2025-Eylül	11,93	0,00	0,00
2025-Ocak	10,31	0,00	0,00
2024	7,75	0,00	0,00
2023-2	4,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3,13	0,00	0,00
2022-3	2,04	0,00	0,00
2022-2	1,56	0,00	0,00
2022-1	1,56	0,00	0,00
2021	1,03	0,00	0,00
2020	0,85	0,00	0,00
2019	0,73	0,00	0,00
2018	0,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.186 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması ve İdarece gösterilecek yerde istif edilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin; ayrılması, harçtan temizlenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması ve İdarece gösterilecek yerde istif edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Yıkımdan çıkan demirlerin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması.
Ölçü:
Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin kilogram cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.186’daki "Demirli Beton İnşaatın Yıkılmasından Çıkan Demirlerin Ayrılması" kg birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.186 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Demirlerin Ayrılması, Harçtan Temizlenmesi ve İstifi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		Not: Poz KGM/18.181 deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.