KGM/3782/202-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3782/202-S**
Tanımı	H1-N2 SINIFI OTOKORKULUK SİSTEMİ İNDİRME BÖLGESİ SÖKÜLMESİ
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	393,76	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	104,33	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	53,34	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/202-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/202-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İndirme Böl. Boyu (m): 12		
KGM/3780/1-S		Otokorkuluk rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620)	m	12,000000
KGM/3780/2-S		Otokorkuluk dikmesi sökülmesi (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden)	Adet	7,000000
KGM/3780/10-S		Otokorkuluk Uç Parçası Sökülmesi	Adet	1,000000
		12 m için toplam		
		Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,9166666)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.