# KGM/3780/9-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/3780/9-S** |
| Tanımı | Kısa İndirme için Açılı Ray Parçası Sökülmesi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 170,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 167,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 164,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 159,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 137,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 106,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 67,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 45,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 33,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 28,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 23,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8,34 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/3780/9-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

İdarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş kısa indirme için açılı ray parçasının sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Söküm ekibinin iş başında temini, kısa indirme için açılı ray parçasının sökülmesi, sökülen malzemelerin tamamının söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Sökülen kısa indirme için açılı ray parçasının ve bağlantı elemanlarının; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Sökülen kısa indirme için açılı ray parçasının sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/9-S'deki "Kısa İndirme İçin Açılı Ray Parçası Sökülmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/3780/9-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| KGM/03.517/3 | | 1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici) | Saat | 0,070000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,070000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,070000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.