# KTK-23.250/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTK-23.250/1** |
| Tanımı | Mesnet Sisteminin Yapılması Ve Çalışır Hale Getirilmesi |
| Birimi | kg |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler) |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 362,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 278,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 182,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 123,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 81,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 63,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 40,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 33,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 28,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTK-23.250/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Projesine göre KTŞ ilgili kısmındaki şartlar ve esaslar dahilinde, yüksek vasıflı çelikten imal edilmiş özel dökümlü köprü mesnet sisteminin yapılması ve yerine konulması.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
İmal edilmiş yüksek vasıflı çelikten özel dökümlü köprü mesnet ve mesnet tertibatının iş başında temini, yerine konulması,yapılması için gerekli her türlü makine ve malzemelerin temini ve nakli,sistemin çalışır hale getirilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, kazı ve suyun derivasyonu için her türlü çalışmanın yapılması ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlümalzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.
Ölçü:
Hazırlanan ve çalışır hale getirilen mesnet sisteminin kg cinsinden ağırlığıdır.
Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTK-23.250/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.