KGM/1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1903**
Tanımı	1 Saatlik plentmiks karışım imaline mahsus küçük eleme tesisinin (Konveyör ve eleklerin) ücreti (Saatte ortalama 40 ton kapasiteli)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2918,94	0,00	0,00
2025-Kasım	2883,26	0,00	0,00
2025-Ekim	2823,32	0,00	0,00
2025-Eylül	2738,94	0,00	0,00
2025-Ocak	2358,39	0,00	0,00
2024	1797,15	0,00	0,00
2023-2	1126,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	722,08	0,00	0,00
2022-3	511,39	0,00	0,00
2022-2	424,89	0,00	0,00
2022-1	365,42	0,00	0,00
2021	230,30	0,00	0,00
2020	192,16	0,00	0,00
2019	164,35	0,00	0,00
2018	132,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1084	03.047	Küçük eleme tesisi (40 ton/saat kapasiteli) (30 HP)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	2,850000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.