05.KTB.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**05.KTB.5001**
Tanımı	Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması (450 cm2'ye kadar)
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	974,03	0,00	0,00
2025-Kasım	962,42	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	784,91	0,00	0,00
2024	601,86	0,00	0,00
2023-2	388,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	266,63	0,00	0,00
2022-3	187,84	0,00	0,00
2022-2	160,14	0,00	0,00
2022-1	134,63	0,00	0,00
2021	84,18	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		Makine ve hazırlık işleri karşılığı		
19.100.1022	03.516	Şahmerdan'ın (50 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.