

25.465.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.465.1112 (260-1112)
Tanımı	50.001-60.000 m³/h, Tamburlu (Rotor) Tip Isı Geri Kazanım (higroskopik tip) Ünitesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1743544,49	13340,69	6670,35
2025-Kasım	1711249,95	13226,21	6613,11
2025-Ekim	1700663,06	12897,39	6448,70
2025-Eylül	1679434,84	12493,26	6246,63
2025-Ocak	1391800,00	10800,00	5400,00
2024	1070426,25	8176,25	4088,13
2023-2	690253,13	4953,13	2476,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	492563,13	3063,13	1531,57
2022-3	349110,94	1978,44	989,22
2022-2	348654,38	1521,88	760,94
2022-1	244271,88	1521,88	760,94
2021	205200,00	3840,00	1920,00
2020	164200,00	3140,00	1570,00
2019	163700,00	2670,00	1335,00
2018	136700,00	2110,00	1055,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.465.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Rotor, dönüş havası içindeki hem duyulur hem de gizli ısıyı geri kazandırabilen, nem transferi en az %20 olacak şekilde imal edilmiş ısı geri kazanım ünitesinin işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Rotor tipi ısı geri kazanım hesaplamaları VDI 2071 standardına uygun olarak yapılacaktır. Rotordan geçen egzost ve üfleme hava debilerinin eşit olduğu durumda, hem yaz hem de kış çalışması için duyulur ısı geri kazanım verimleri en az %65 olacaktır. Isı geri kazanım kapasitesinin doğruluğu seçim programı ile onaylanmış olacaktır. Rotorun emiş ve üfleme tarafındaki hava hızları 4 m/s'yi, basınç kayıpları 220 Pa'ı geçmeyecektir. Rotor tahriki kayış kasnak sistemi ile yapılacaktır. Rotor ana malzemesi alüminyum, çerçevesi ve diğer bölümleri galvanizli çelik olacaktır. Dolgu, kaseti içinde salınımsız dönecek şekilde üretilmiş olacak; hava akımı dolgu deliklerine %100 paralel akarken, aynı delikler kaset düzlemine 90 derece dik duracak ve hiçbir eğriliğe izin verilmeyecektir. Rotoru oluşturan dilimlerin montajı fabrikada yapılmış olacak ve tek parça halinde sevk edilecektir. Isı geri kazanım üniteleri klima santrali içinde kullanılacak, ünitelerin santral hücreleri tanıma dâhil olmayıp, ilgili tanımdan (BFT 25.460.1000) hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.465.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.465.1112		50000-60000 m³/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	11,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	15,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	15,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.