KTB.61.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.3003**
Tanımı	Kaput bezi ile fon (ekranlama) yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	94,80	0,00	0,00
2025-Kasım	94,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	77,41	0,00	0,00
2024	58,06	0,00	0,00
2023-2	36,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	24,39	0,00	0,00
2022-3	17,44	0,00	0,00
2022-2	14,81	0,00	0,00
2022-1	13,45	0,00	0,00
2021	8,46	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Kaput bezinin temin edilmesi, vitrin, pano, kaide duvar vb. yerlerde istenilen ölçülerde kesilmesi, çivi veya yapıştırma suretiyle fon (ekranlama) yapılması,dikilmesi, yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Fon kaplama yapılan serbest veya gergin yüzeyler metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1025	01.025	Döşemeci ustası	Saat	0,200000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,100000
10.330.5491	04.602	Kaput bezi	m²	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.