KTB.62.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.62.5001**
Tanımı	Polyester PVC malzeme ile koruyucu branda yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	497,49	0,00	0,00
2025-Kasım	493,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	403,56	0,00	0,00
2024	303,75	0,00	0,00
2023-2	183,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	125,01	0,00	0,00
2022-3	84,40	0,00	0,00
2022-2	67,53	0,00	0,00
2022-1	64,99	0,00	0,00
2021	42,73	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Restorasyon projesine göre imalatlar yapılırken dış cephede, saçak veya tavan altında vb. yerlerde korunması gereken malzemelerin ve mimari unsurların korunması amacıyla PVC pestilin özel olarak su sızdırmaz şekilde dikilmesi ve istenilen yere uygulanması için gerekli her tür malzeme ve zayiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Branda ölçüleri metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	1,100000
		Branda hazırlanması, yerleştirilmesi vb. karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.