KTB.22.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.22.1004**
Tanımı	Ahşap Travers Kiriş ve Bordürlerin Sökülmesi ve Stoklanması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	590,61	0,00	0,00
2025-Kasım	585,54	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	478,13	0,00	0,00
2024	361,25	0,00	0,00
2023-2	218,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	138,75	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdarece sökülmesi istenilen travers kiriş ve bordürlerin sökülerek çivilerinden ayıklanması ve İdare tarafından sahada gösterilecek yere uygun şekilde istiflenerek stoklanması için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı .....TL.'dir.
ÖLÇÜ: Stoklanan traverslerin uzunlukları uçtan uca metre olarak ölçülür.
NOT : İdare tarafından traverslerin başka bir yere taşınmasının talep edilmesi halinde traverslerin nakli ayrıca ahşap nakli pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.