KTB.95.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.1011**
Tanımı	AKTİF DÖRTLÜ AKILLI BEAM SENSÖR
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15821,15	371,66	185,83
2025-Kasım	15183,13	368,47	184,24
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12374,31	300,87	150,44
2024	9602,00	227,00	113,50
2023-2	7425,92	46,90	23,45
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5963,00	35,00	17,50
2022-3	8277,87	61,48	30,74
2022-2	8277,87	47,29	23,65
2022-1	4618,80	40,82	20,41
2021	2275,00	30,00	15,00
2020	2315,30	41,10	20,55
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

8 Zone artırım kartı
Onboard veya tuş takımı, BUS girişinden kablo ile bağlantılı,
Güç kaynağı ve veri bağlantısı kablosu gerektirmez,
Sistem ihtiyacına göre her sisteme 1 veya 2 adet bağlanabilir,
Hızlı-Yavaş tip zone ayarlama,
Onboard olmayanlarda sabotajlı polimer muhafaza kutusu. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8111		AKTİF DÖRTLÜ AKILLI BEAM SENSÖR	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,580000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,580000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.