KTB.95.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.1008**
Tanımı	İLAVE HIRSIZ ALARM PANELİ TUŞ TAKIMI (KEY PAD)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7687,43	467,78	233,89
2025-Kasım	7386,75	463,76	231,88
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6020,69	378,69	189,35
2024	4599,50	287,00	143,50
2023-2	2079,71	42,88	21,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1670,00	32,00	16,00
2022-3	2242,78	32,79	16,40
2022-2	2242,78	25,22	12,61
2022-1	1293,30	21,77	10,89
2021	646,50	16,00	8,00
2020	208,80	21,92	10,96
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Alarm kontrol paneli ile uyumlu Alfanümerik LCD ekranlı tuş takımı olacaktır.
Ana paneldeki zone / bölge sayısı ile aynı olacak ve Soygun paneli ile uyumlu bilgi alış verişi konusunda her türlü iletişimi sağlayacaktır. Standartlara uygun olacaktır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8108		İLAVE HIRSIZ ALARM PANELİ TUŞ TAKIMI (KEY PAD)	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,730000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,730000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.