# KTB.40.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.40.2002** |
| Tanımı | Küpeşte ve korkulukların üzerindeki cilanın itina ile mekanik yollarla raspa edilmesi |
| Birimi | m² |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2949,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2923,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2387,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1687,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 361,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 361,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 236,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.40.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Küpeşte ve korkulukların üzerindeki cilanın sıcak hava yardımı ile mevcut cilanın yumuşatılarak, fırça ile ahşaba zarar vermeksizin itina ile mekanik yollarla raspa edilmesi korkulukların ve küpeştelerin demontajı ve montajı ile korkuluk trabzanlarının sağlamlaştırılması için her türlü malzeme işçilik yüklenici karı ve genel giderler dahil m2  fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Raspası yapılan yüzeyler metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.40.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 4,000000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.