KTB.61.7000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.7000**
Tanımı	Tanınmış Şahıslara ait Hiperreallistik Silikon Heykelin Üretilmesi ve Yerine Montajı
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	618375,40	0,00	0,00
2025-Kasım	612891,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	500921,65	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.7000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Hiperrealistik Silikon Heykeller Özel Teknik Şartnamesine göre Hiperreal heykeller tarihi dönemin karakteristik insan özelliklerini yansıtacak şekilde, istenilen pozisyonlarda özel olarak gerçeğine uygun boyutlarda üretilmesi, heykellerin kostüm dışında kalan yerleri silikondan imal edilmesi, heykellerde kullanılan silikon 300 derece sıcaklığa dayanıklı olması, silikon heykeller dokunmalarla formunu kaybetmemesi, düşme, darbe alma ya da suya maruz kalma hallerinde bile formunu kaybetmemesi, heykellerin ellerinde, kol ve bacaklarının içlerinde paslanmaz çelik mafsallar kullanılması, heykelde kullanılacak gözler; gerçeğe çok yakın olacak şekilde çeşitli renk ve tonlarda kullanılması, imalatı yapılan heykellerin cilt tonları ve cilt renkleri kalıcı olması, heykellerin üzerine sonradan başka bir malzemeyle makyaj yapılmaması, heykellerde kullanılacak olan saç, sakal ve bıyıklar gerçek insan saçından muhtelif renkte ve modelde özel olarak sipariş üzerine imal edilmesi, heykellerin kaş, kirpik, sakal ve bıyıkları tek tek özel olarak ekilmesi, doğallığın bozulmaması açısından ekim yönleri ve sıklıkları önceden belirlenerek doğal görünüm sağlanması, gövde iç kısmında uygulanan çelik konstrüksiyon, fiberglas (cam elyaf (cam güçlendirme filesi)) ve türevi malzemelerle güçlendirilmesi, heykellerin ellerinde ve parmaklarında istenilen objeleri tutabilecek şekilde hareketli mafsallar bulunması, kıyafetlerin sorunsuz giydirilebilmesi için pozisyona uygun olarak kol, el ve bacaklar hareketli olup, takılıp sökülebilecek şekilde olması, kıyafetleri ve aksesuarları dönemini yansıtacak şekilde yapılması, işlemler sonrası toz ve kirden saf su ile arındılması için her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, alet-edevat, grafik çalışmaları, prova çalışmaları, zayiat, montaj nakliye, yüklenici karı 1 adet TL fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Çizimlerde belirtilen heykellerin yerine yerleştirilmesi sonucu fotoğraf ekli tutanak hazırlanır, ekli tutanak hakedişe eklenmek sureti ile ödenir.
NOT: 1- Kıyafetin altında kalacak heykelin görünmeyen yüzeyleri sert deforme olmayacak kötü koku yaymacak polimer malzeme ile kaplanacaktır.
2- İdare yazılı izni ile tanınmış şahsın gerçek boyutları dışında üretim yapılırsa 5 cm ‘e (5 cm dahil) kadar uzun veya kısa olursa ve bu şekilde gerçek boyutu dışında üretilen heykelin istenilen şartları sağladığı takdirde ödeme gerçekleştirilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.7000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.1511	04.506/A10	Su bazlı akrilik modifiye poliüretan nano reçine esaslı açık aleve dayanıklı (90 dakika yanmazlık sağlayan) boya	kg	2,500000
04.KTB.0005		RTV 2 (Çift Karışımlı)Kalıp Silikonu	Kg	25,000000
04.KTB.0117		Cam Güçlendirme Filesi	Kg/m2	3,200000
10.200.1601	04.262/T50	1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk	kg	2,050000
10.200.1607	04.262/T56	1.4301 (304) kalite paslanmaz profil	kg	8,580000
04.V38		Saf Su	LT	5,000000
04.V39		Eldiven	Adet	20,000000
04.V40		Fırça	Adet	1,000000
		Kostüm Bedeli Karşılığı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	70,000000
		Aksesuar (kolye, toka, küpe, broş , gözlük, saat, kemer, ayakkabı vb.) Bedeli Karşılığı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	35,000000
		Saç, sakal, kirpik, kaş, tırnak gibi malzeme ve kuaför hizmetleri Bedeli Karşılığı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		İşçilik		
		Modelleme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	80,000000
		Prova		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	120,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	60,000000
		Heykelin Oluşturulması ve Yerine Montajı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	360,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	360,000000
		Yardımcı Analizler		
19.100.1089	03.589(Y)	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	8,000000
19.100.1110	03.649/2	Matkabın 1 Saatlik ücreti	Saat	4,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	8,000000
		Taşıma ve Temizlik İşleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.