KTB.95.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.4005**
Tanımı	6 TB 5400RPM 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9462,75	480,60	240,30
2025-Kasım	9248,60	476,46	238,23
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8764,06	389,06	194,53
2024	8663,50	296,00	148,00
2023-2	4802,01	40,20	20,10
2023-1	3856,00	30,00	15,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bağlantı tipi SATA3 (6 Gb/sn) , Cache bellek 256 MB , Disk tipi NAS (7/24 çalışma), dönüş hızı 5400 rpm,kapasite 6 TB (3,5 inç) Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8405		6 TB 5400RPM 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD	Adet	1,000000
		Montaj Karşılığı		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,750000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.