KTB.40.6006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.40.6006**
Tanımı	Her türlü cephe, kubbe, çatı ve zemindeki 11-15 cm arası (15 cm dahil) gövde çapındaki odunsu bitkilerin temizliği
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2377,85	0,00	0,00
2025-Kasım	2357,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1925,00	0,00	0,00
2024	1445,00	0,00	0,00
2023-2	875,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	550,00	0,00	0,00
2022-3	357,50	0,00	0,00
2022-2	275,00	0,00	0,00
2022-1	275,00	0,00	0,00
2021	181,50	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.6006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Onaylı projesine ve/veya yapı denetim görevlilerinin direktifine uygun olarak yapı çatısında, kubbesinde, cephesinde ve döşemelerinde oluşmuş yapıya zarar veren 11-15 cm arası (15 cm dahil) arasındaki odunsu bitkilerin temizlenmesi amacıyla orijinal yapı malzemesine zarar verilmeden tüm yüzeylerdeki zararlı ağaçların çok itinalı bir şekilde kesilmesi köklerinin çıkarılması, çıkarılan odunsu bitki atıklarının şantiye sahası dışına taşınması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, alet-edevat, nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil Adet fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Uygulama adet olarak ölçülecektir.
NOT : Odunsu bitki temizliği adet bazında olduğundan uygulama öncesi ve sonrası tutanak ile tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.6006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.