KTB.95.6006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.6006**
Tanımı	CCTV Monitor 27" - 31"
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12271,66	1089,33	544,67
2025-Kasım	11612,93	1079,99	540,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10268,19	881,88	440,94
2024	7875,00	536,00	268,00
2023-2	5733,51	268,00	134,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4604,00	200,00	100,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.6006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Full HD (1920x1080) , geniş izleme açısı , net video oynatımı sağlamak için Adaptive-Sync/FreeSync teknolojisi ile en az 75Hz'e kadar yenileme hızı
3000:1 yüksek kontrast oranı olmalıdır.fiyatına alımı, taşınması, montaj ve çalışır halde teslimi dahildir.
(CE,TSE belgelerine sahip olacaktır.) Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.6006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8606		CCTV Monitor 27" - 31"	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,700000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.