KTB.95.6008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.6008**
Tanımı	CCTV Monitor 42.5 "-80"
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	69852,28	1364,89	682,45
2025-Kasım	65863,28	1353,17	676,59
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	58592,44	1104,94	552,47
2024	39375,00	670,00	335,00
2023-2	11790,82	335,00	167,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9468,00	250,00	125,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.6008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ekran boyutu en az 31'5''- 42'' olmalı, çözünürlüğü en az1920x 1080 px . tepki süresi 5 ms, yenileme hızı 60 Hz , çözünürlük formatı Full HD , kontrast oranı 1200:1 olmalı ve fiyatına alımı, taşınması, montaj ve çalışır halde teslimi dahildir.(CE,TSE belgelerine sahip olacaktır.) Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.6008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8608		CCTV Monitor 42.5 "-80"	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,130000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	2,130000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.