KTB.95.6011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.6011**
Tanımı	CCTV Monitor 101"-115"
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1649465,59	2729,75	1364,88
2025-Kasım	1553811,16	2706,32	1353,16
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1384460,38	2209,88	1104,94
2024	1497500,00	1340,00	670,00
2023-2	739416,67	670,00	335,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	593750,00	500,00	250,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.6011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Full HD (1920x1080) , geniş izleme açısı , net video oynatımı sağlamak için Adaptive-Sync/FreeSync teknolojisi ile en az 75Hz'e kadar yenileme hızı
3000:1 yüksek kontrast oranı olmalıdır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.6011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8611		CCTV Monitor 101"-115"	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	4,260000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	4,260000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.