KTB.95.7005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.7005**
Tanımı	Led Projektör IP 66 300-500W ' a kadar
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	51597,93	205,05	102,53
2025-Kasım	51111,64	203,29	101,65
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	41504,69	166,00	83,00
2024	33223,76	126,00	63,00
2023-2	14018,72	33,50	16,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11257,00	25,00	12,50
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.7005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Led sürücü, Alüminyum enjeksiyon gövde, temperli cam , yüksek yansıtıcılı reflektör, dahili yüksek verimli sürücü olmalıdır.fiyatına alımı, taşınması, montaj ve çalışır halde teslimi dahildir.(CE,TSE belgelerine sahip olacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.7005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8705		Led Projektör IP 66 300-500W ' a kadar	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,320000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,320000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.