# KTB.98.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.98.0010** |
| Tanımı | Hassas Kontrollü Klima Cihazı (10000 m3/h Kapasiteli) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2170002,69 | 68926,50 | 34463,25 |
| 2025-Kasım | 2130333,46 | 68335,20 | 34167,60 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1732819,90 | 55800,00 | 27900,00 |
| 2024 | 1121172,33 | 42346,37 | 21173,19 |
| 2023-2 | 905419,00 | 28372,78 | 14186,39 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 655955,83 | 21095,00 | 10547,50 |
| 2022-3 | 395462,50 | 31770,13 | 15885,07 |
| 2022-2 | 395462,50 | 24438,56 | 12219,28 |
| 2022-1 | 259350,00 | 21095,00 | 10547,50 |
| 2021 | 189007,50 | 15500,00 | 7750,00 |
| 2020 | 148037,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 149573,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.98.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Hassas Kontrollü Klima Cihazı Teknik Şartnamesine uygun özelliklerde 10.000metreküp/saat kapasiteli cihazın İdarece istenilen yere montajı için gerekli her tür malzeme ve zayiatı, nakliyesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.98.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.9103 | | Hassas Kontrollü Klima Cihazı (10000 m3/h Kapasiteli) | Adet | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 72,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 144,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.