KTB.98.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.98.0012**
Tanımı	Hassas Kontrollü Klima Cihazı (14000 m3/h Kapasiteli)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2428940,35	68926,50	34463,25
2025-Kasım	2384455,15	68335,20	34167,60
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1939496,66	55800,00	27900,00
2024	1514037,53	42346,37	21173,19
2023-2	1222683,00	28372,78	14186,39
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	882628,43	21095,00	10547,50
2022-3	553647,50	31770,13	15885,07
2022-2	553647,50	24438,56	12219,28
2022-1	367412,50	21095,00	10547,50
2021	239236,25	15500,00	7750,00
2020	148650,00	0,00	0,00
2019	134621,03	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.98.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hassas Kontrollü Klima Cihazı Teknik Şartnamesine uygun özelliklerde 14.000metreküp/saat kapasiteli cihazın İdarece istenilen yere montajı için gerekli her tür malzeme ve zayiatı, nakliyesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.98.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.9105		Hassas Kontrollü Klima Cihazı (14000 m3/h Kapasiteli)	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	72,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	144,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.