0300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**0300**
Tanımı	Toprak İşleme
Birimi	
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

160-230 HP paletli traktörle çekilen kaz ayaksız 2'li veya 3'lü riper ile 60-80 cm derinlikte tesviye eğrilerine paralel olarak tam alanda (Bünyesindeki kil+toz oranı % 60'dan fazla olan topraklar ağır bünyeli olarak değerlendirilecektir) veya en az 24 HP gücünde maksimum 1,70 m. aks genişliğinde ekskavatör ile toprak işlemesi.
Karstik arazide sedir, kızılçam, karaçam ve benzeri tohum ekim sahalarında yabanlaşmanın giderilmesi ve tohum yataklarının hazırlanması amacıyla toprağın 10 - 30 cm derinliğinde sürülerek ekime hazır hale getirilmesi çalışmalarında, ilgili makineli çalışma birim fiyatının % 60' ı oranında ödeme yapılır. (Bu çalışmanın yapıldığı sahalarda toros silsilesi veya benzeri yapılardaki sahalarda % 50' den fazla parçalı anakayanın hakim olduğu arazilerde uygulanan 1.4 katsayısı uygulanmayacaktır.)
Diri örtü temizliği ve/veya toprak işlemesi paletli traktör ile yapılacak sahalarda ; çalışılacak alanın 0.5 - 10 ha. olduğu yerlerde 1,50 ; 10,01 - 20 Ha. olduğu yerlerde 1,25 ; 20,01 - 30 Ha. olduğu yerlerde 1,16 ; 30,01 - 40 Ha. olduğu yerlerde 1,12 ; 40,01 - 50 Ha. olduğu yerlerde 1,095 ; 50,01 - 75 Ha. olduğu yerlerde 1,063 ; 75,01 - 100 Ha. olduğu yerlerde 1,047 zorluk katsayıları kullanılacaktır. (özel ağaçlandırma sahaları dahil)
(diri örtü temizliği ile toprak işlemesi beraber yapılması halinde sadece toprak işlemesine katsayı uygulanır)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.