77.100.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.100.1053** **(P-042/A)**
Tanımı	Tezgah üstü mermerin sökülmesi
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	16,88	0,00	0,00
2019	14,38	0,00	0,00
2018	11,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.100.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.100.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Mermerlerin sökülmesi, ayrılması ve kenara istifi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		İnşaat yerinde yatay, düşey taşıma istif için		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.