77.100.1038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.100.1038** **(18.198/25)**
Tanımı	Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası sökülmesi
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	264,04	0,00	0,00
2025-Kasım	261,78	0,00	0,00
2025-Ekim	255,25	0,00	0,00
2025-Eylül	247,26	0,00	0,00
2025-Ocak	213,75	0,00	0,00
2024	161,25	0,00	0,00
2023-2	97,50	0,00	0,00
2023-1	62,25	0,00	0,00
2022-3	40,31	0,00	0,00
2022-2	30,94	0,00	0,00
2022-1	30,94	0,00	0,00
2021	20,33	0,00	0,00
2020	16,67	0,00	0,00
2019	14,19	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.100.1038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası sökülmesinin 1 metre fiyatı
ÖLÇÜ : Sökülen fuga hesaplanır.
NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.100.1038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.