77.115.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.115.1001** **(P-016/MK)**
Tanımı	Mevcut döşemede kablo kanalı açılması ve kapatılması
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2782,98	0,00	0,00
2025-Kasım	2759,08	0,00	0,00
2025-Ekim	2690,60	0,00	0,00
2025-Eylül	2606,68	0,00	0,00
2025-Ocak	2253,90	0,00	0,00
2024	1694,33	0,00	0,00
2023-2	1026,98	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	682,36	0,00	0,00
2022-3	443,24	0,00	0,00
2022-2	341,49	0,00	0,00
2022-1	339,42	0,00	0,00
2021	223,14	0,00	0,00
2020	183,22	0,00	0,00
2019	156,18	0,00	0,00
2018	32,65	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
19.100.2501		200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,017000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		İşçilik		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,400000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.